Ventilācijas sistēmu raksturojums

Sistēmas apzīmejums	Apkalpojamās telpas (tehnoloģiskās iekārtas nosaukums)	Iekārtas agregāta tips	Skaits			Rekuperācija N3			Gaisa sildītājs				Piezīmes
				L P/N l/s	P Pa	Gaisa temp. ° C		kW	Tips	Gaisa temp. ° C		Sild. patēriņš kW	
						no	līdz			no	līdz		
PN1	Administrācijas telpas	CLIMAMIXER 123Z	1	$\frac{778}{780}$	120	Skatīt tehniskos datus							Thermocold

Visas atsauces uz iekārtu,materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām,kura norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.Specifikācijās norādito iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar cītām tehniski analogām iekārtām un materiālie iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.

Pamatkomplekta rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	*Ventilācijas sistēmas visperējais raksturojus*	AVK-1
2	*Ventilācijas sistēmas PN1 stāva plāns*	AVK-2
3	*Ventilācijas sistēmas PN1 bēniņu stāva plāns*	AVK-3
4	*Ventilācijas sistēmas PN1 aksonometrija*	AVK-4
5	*Ventilācijas sistēmas PN1 materiālu specifikācijas*	AVK-5

Šī būvprojekta VENTILĀCIJAS
daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Anatolijs Borodiņecs
Sertifikāta Nr. 50-2729

(datums) (paraksts)

BALTVENT
Reģ.Nr.:LV40103390819
Jur. adrese: Brūkleņu iela 53, Rīga, LV-10058,
e-pasts:baltvent@inbox.lv

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	Anatolijs Borodiņecs	Sertifikāta Nr. 50-2729	
IZSTRĀDĀJA	Ino Liepiņš		DATUMS / 5.01.2015

PASŪTĪTĀJS / VSIA "Latvijas Radio"

OBJEKTS / 3. studijas - režijas un 1. studijas ventilacijas un kondicionāšanas sistēmas izstrāde

PROJEKTA DAĻA / AVK

RASĒJUMS / Ventilāciju sistēmas visparīgie dati

RASĒJUMA NR. / AVK-1

LAPA / 1 — LAPAS / 5

MĒROGS / 1:100 — STADIJA / T.P